

思源221、223電腦專業教室整併工程

一、本工程注意事項

1. 工程施工時，於工程相關影響範圍，均須做好場地環境保護與清潔。
2. 遵守本校校園相關安全規範及相關管理辦法。

二、施工需求

- 1 221、223 教室原有門扇、架高地板、櫃體拆除，部分捲簾拆除，隔間牆 w793 機房隔間牆 w522、原有輕鋼架天花板、燈具、吊扇拆除，含走廊面的輕隔間牆全拆
- 2 教室合併後地面，採用高架地板 300 型裸板
- 3 高架地板上方鋪設塑膠地磚
- 4 新增機房隔間牆 w829*h340cm
- 5 221、223 教室合併後天花板工程
- 6 機房輕鋼架天花板
- 7 221、223 教室靠窗戶局部牆面木作打底加厚面貼飾板、內嵌鉛片(附磁性)，寬 1708cm
- 8 221、223 教室右側牆面鐵件隔間內嵌烤漆玻璃及玻璃 寬 1708cm
- 9 221、223 教室前方牆面木作打底加厚局部面貼飾板，寬 793cm
- 10 221、223 教室後方牆面木作打底加厚局部面貼飾板，寬 793cm
- 11 玻璃工程(前方及後方及左側牆局部烤漆玻璃)
- 12 水電工程，新增配電盤及插座及迴路，線路整合，壓條走線
- 13 油漆工程環保標章
- 14 天花板燈具工程 LED 燈具
- 15 新增門扇含門框含門弓器寬 90
- 16 新增雙開門扇含門框含門弓器寬 180
- 17 走廊柱子修飾美化
- 18 窗廉工程防焰證明
- 19 冷氣包管
- 20 垃圾清運及搬運

三、完工交付文件

1. 材料需檢附相關證明文件。
2. 依本校規定製作驗收決算書至少六份。

四、特別規定

1. 投標廠商需於開標前，於學校上班時間至本校勘查本工程現場。
2. 得標廠商所提供之設施設備須符合校方之要求。
3. 本工程必須繪製 3D 設計圖及施工圖說，須送審經本校審查後方可施作。
4. 相關材料須材料送審經本校審查核可後方可施作。
5. 工程驗收完成後製作決算資料辦理一次請款付清。
6. 設計結果不符合規範或無法依本校之通知修正者，本校得終止或解除契約。
7. 本工程需於學校指定工作時程施作，並視需要配合上課作息施作以免影響上課，必須於 109 年 11 月 10 前完工或本校特別指定時程前完工，如未依規定完成，本校得終止或解除契約，逾期一天罰款為總工程款千分之一，採累計制。
8. 施工期間與保固期間如未依規定辦理，其罰則除特別說明外，均以學校損失照價賠償。
9. 工程完工驗收合格後次日起保固兩年，保固時間內之保固服務由得標廠商派專人負責協調處理。
10. 本案須辦理投保營造綜合保險或安裝綜合保險。
11. 本案廠商資格:室內裝修業。